



Kies- und Annahmepreise 2026 (exkl. 8.1% MWST)

(gültig ab 01.01.2026)

Nicht zertifizierte Produkte	CHF/m ³ lose ab Werk verladen
Kies ab Wand 1. Klasse ca. 0-90 mm	18.00
Kies ab Wand 2. Klasse ca. 0-90 mm	14.00
Wandkies 1. Klasse teilgebrochen 0/45 (90), (frostsicher)	26.00
Planiekies teilgebrochen 0/16 (32)	28.00
Hüllkies ungewaschen (Leitungskies) 0-8 mm (auf Anfrage)	24.00
Hüllkies ungewaschen (Leitungskies) 0-16 mm	24.00
Rundkies ungewaschen 16-32 mm	24.00
Splitt 3/6 mm gewaschen (von extern)	65.00
Humus unsortiert ab Depot (auf Anfrage)	17.00



Zertifizierte Produkte nach SN EN 13285/SN EN 13242	CHF/m ³ lose ab Werk verladen
Ungebundenes Gemisch Kiesgemisch 0/45 gemäss VSS 70 119	27.00
RC-Betongranulat 0/45 gemäss VSS 70 119	16.00

Die Bürgergemeinde Lüterkofen-Ichertswil ist Mitglied des SÜGB (Schweizerischer Überwachungsverband für Gesteinsbaustoffe). Die werkseigene Produktionskontrolle (WPK) der Kiesgrube Haulital wird durch diesen fremdüberwacht. Das Produkt ungebundenes Kiesgemisch 0/45 ist zertifiziert gemäss SN EN 13285/SN EN 13242 und entspricht somit den Anforderungen des VSS 70 119.

Annahmepreise

Materialannahme	CHF/m ³ lose
Aushubmaterial, unverschmutzt, unbelastet	16.00
Beton unarmiert, sauber, ohne Fremdstoffe	6.00
Beton armiert, sauber, ohne Fremdstoffe	20.00
Zuschlag für Übergrößen 1 Kantenlänge über 70 cm	20.00

Zuschläge	CHF/m ³
Nasses nicht befahrbares Material	4.00
Schlechtwetter	3.00

Konditionen: alle Preise 30 Tage netto und exkl. 8.1% Mehrwertsteuer / Preisänderungen bleiben vorbehalten.

Die Beurteilung des Annahmematerials findet in der Grube statt (nicht auf der Baustelle). Bei Regen kann die Deponie geschlossen werden. Den Weisungen des Grubenpersonals und den Hinweistafeln ist Folge zu leisten.

Aushubmaterial in Mengen über 300 m³ pro Baustelle oder Anlieferungsmengen über 200 m³ pro Tag sind beim Maschinisten anzumelden. Wir erlauben uns, nicht angemeldete Mengen und/oder schlechtes Material abzuweisen.